

ANEXO

Del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Privada N°31/25 Expte. N°2545/2025 y apiolados
Objeto: Provisión, envío e instalación de aires acondicionados para distintos Organismos del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

Reglón N°1: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio del S.T.J. Paraná:

Equipo acondicionador de aire Split Frio-Calor de 2.500 Kcal/h.

Cantidad: 3 (tres)

P.U.: \$.....

P.T.: \$.....

(Cantidad: 1) Dirección Arquitectura Judicial S.T.J. Exp. 2545/2025

(Cantidad: 2) Oficina OMA Exp. 2545/2025

TOTAL RENGLON N°1: \$.....

Reglón N°2: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio del S.T.J. Paraná:

Equipo acondicionador de aire Split Frio-Calor de 3.000 Kcal/h.

Cantidad: 3 (tres)

P.U.: \$.....

P.T.: \$.....

(Cantidad: 1) Dirección Gestión Administrativa S.T.J. Exp. 1978/2025

(Cantidad: 2) Oficina OMA STJ Paraná Exp. 2545/2025

TOTAL RENGLON N°2: \$.....

Reglón N°3: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio del S.T.J. Paraná:

Equipo acondicionador de aire Split Frio-Calor de 4.500 Kcal/h.

Cantidad: 4 (cuatro)

P.U.: \$.....

P.T.: \$.....

(Cantidad: 1) Cámara II Sala III Mesa de Entradas. Exp. 2001/2025

(Cantidad: 2) Dirección Gestión Administrativa Exp 1978/2025

(Cantidad: 1) Efectos Secuestrados STJ Paraná. Exp. 939/2025

TOTAL RENGLON N°3: \$.....

Reglón N°4: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio del S.T.J. Paraná:

Equipo acondicionador de aire Split Frio-Calor de 5.500/6.000 Kcal/h.

Cantidad: 2 (dos)

P.U.: \$.....

P.T.: \$.....

(Cantidad: 1) Jdo. Laboral N°3 – Sala de Proveyentes STJ Parana Exp. 1757/2025

(Cantidad: 1) Jdo civil y Comercial N°9- Sec. N°2 STJ Paraná. Exp. 1993/2025

TOTAL RENGLON N°4: \$.....

Reglón N°5: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio del S.T.J. Paraná:

Ventilador de pared de 20” tipo industrial con mensula para pared, con palas metálicas color negro o gris, con motor de fabricación nacional

Cantidad: 2 (dos)

P.U.: \$.....

P.T.: \$.....

(Cantidad: 1) Jdo. Laboral N°3 – Sala de Proveyentes STJ Parana Exp. 1957/2025

(Cantidad: 1) Sala Espera ETI, Medico Forense y Mediacion Penal de San Salvador Exp. 622/2025

TOTAL RENGLON N°5: \$.....

Reglón N°6: Provisión, envío e Instalación en el despacho del Juez del Juzgado de Garantías N°1 de la ciudad de Concordia. Exp. N°1640/2025:

a) Retiro de un equipo existente (UI y UE). Se deberá entregar a la Superintendencia del lugar.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM A):\$.....

- b) Provisión e instalación de un aire acondicionado de Aire Split frio-calor de 3.000Kcal/h de capacidad, de buena calidad. Alternativa válida: Tecnología Invertir
- Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión tipo sintenax Prysmian.
 - La UE sera colocada sobre terraza con caballetes con caballetes y tacos de goma (a proveer)
 - Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cina aluminio.
 - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAc. deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado.
 - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizaran con caño rígido utilizando “grampas omega” para fijar la pared exterior hasta nivel suelo o conexión a desagüe existente.
 - El paquete de cañerías que quede expuesto en el interior de la oficina deberá ser conducido a través de cablecanal tipo CKD de dimensiones adecuadas.
 - Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM B):\$.....

TOTAL RENGLON N°6: \$.....

Reglón N°7: Provisión, envío e Instalación en Oficina de Empleados del Juzgado Civil y Comercial N°3 – Secretaria de Ejecuciones, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Exp. N°1976/2025:

- a) -Retiro de un equipo compacto existente. Se deberá entregar a la Superintendencia del lugar.
- Retiro y reemplazo del vidrio completo. Tomar las medidas in situ.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM A):\$.....

- b) Provisión e instalación de un aire acondicionado de Aire Split frio-calor de aprox 2.250Kcal/h de capacidad. Alternativa válida: Tecnología Invertir
- Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión tipo sintenax Prysmian.
 - La UE será colocada sobre ménsulas existentes. Considerar la provisión y colocación de tacos de goma.
 - Todo el paquete de cañería exterior deberá ser recubierta con cina aluminio en todo su recorrido.
 - La perforación realizada para la instalación del AAc. deberá quedar perfectamente sellada con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado.
 - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizaran con caño rígido utilizando “grampas omega” para fijar en la pared exterior hasta nivel suelo.
 - Se deberá realizar la limpieza total por los trabajos realizados.
 - Se deberá considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.
 - Se adjunta plano

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM B):\$.....

TOTAL RENGLON N°7: \$.....

Reglón N°8: Provisión, envío e Instalación en Oficina de Empleados de la Camara Contensioso Administrativa, de la ciudad de Concepción del Uruguay. Exp. N°2853/2025:

- a) Retiro de un equipo compacto existente. R Se deberá entregar a la Superintendencia del lugar.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM A):\$.....

- b) Provisión e instalación de un aire acondicionado de Aire Split frio-calor de 4.500Kcal/h de capacidad. Alternativa válida: Tecnología Invertir

-Provisión y colocación de cañerías de refrigeración de 3 metros de longitud como mínimo, aislante y cableado de interconexión.

-La UE será colocada entre los parasoles y carpinterías metálicas en canasto metálico existente sujeto con bulones y/o sellador siliconado.

-Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cina aluminio.

-La perforación realizada para la instalación del AAc. deberá quedar perfectamente sellada con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado.

-Debe considerarse entre la cara superior de la unidad interior y techo una distancia no menor de 10cm.

-Considerar para la sujeción de la UI la colocación de 2 (dos) soportes de caño rígido utilizando “grampas omega” para su fijación. Deberá conectarse a caño de desagüe existente.

-Se adjunta plano

Cantidad: 1 (uno)

P.T.: \$.....

TOTAL ITEM B):\$.....

TOTAL RENGLON N°8: \$.....

REQUISITOS DE LA OFERTA:

Domicilio Electrónico: deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban emitirse.:

Presentar Constancia de Inscripción ARCA

Especificar marcas, modelos, características y/o folletos descriptivos..:.....

Especificar plazos de entrega:

Garantía:.....

DE RESULTAR ADJUDICATARIO:

• **Notificación:** la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente, será notificada desde el correo electrónico oficial de la Oficina de Compras y Asesoramiento del S.T.J. (compras@jusertreros.gov.ar), a la dirección que la empresa consigne en su oferta. El sólo envío del correo electrónico será constancia suficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.

• **De las Exigencias para el pago:** deberá tenerse en cuenta, sin excepción, que no se efectuarán los pagos correspondientes por los bienes y/o servicios entregados o prestados, en caso de no cumplimentar los requisitos establecidos en los arts. 7º y 8º del Pliego de Condiciones Particulares.

• **De la Entrega/prestación de bienes y/o servicios:** **Rechazo:** la Administración podrá rechazar o no prestar conformidad a los productos y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.

Oficina de Compras y Asesoramiento – S. T. J. - Paraná, Agosto de 2025