

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
OBRA: 4ªta ETAPA INTERVENCIÓN TRIBUNALES DE GUALEGUAYCHU					
INMUEBLE: EDIFICIO DE TRIBUNALES - GUALEGUAYCHU.					
ITEM	Nº	DESIGNACION	U	Cantidad	INCIDENCIA %
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				6,03
	1.1	Limpieza parcial y final de obra	m2	46,10	1,47
	1.2	Replanteo	m2	46,10	0,74
	1.3	Vallado y Obrador	m2	11,55	2,76
	1.4	Demolicion de tabiques de durlock exixtentes	m2	15,60	0,60
	1.5	Extraccion de Calefactores	Gl	3,00	0,46
2	ESTRUCTURA				23,42
	2.1	Perfil IPN 100	Kg	466,96	17,49
	2.2	Tubo Estructural 50x50x1,6	Kg	154,53	2,85
	2.3	Viga Hormigón Armado	m3	0,45	1,04
	2.4	Contrapsio Armado	m2	16,23	2,03
3	CUBIERTA				6,71
	3.1	Cubierta de chapa acanalada N°25 cincalum incluida estru. Metálica	m2	28,30	4,85
	3.2	Cenefa plegado chapa Galvanizado	ml	26,39	1,30
	3.3	Canaleta +Bajada pluvial Chapa Galvanizada Negra	ml	10,93	0,57
4	MUROS				3,40
	4.1	Muro Placa de Yeso 12,5cm - incluida aislación acustica	m2	49,50	3,40
5	REVOQUE				7,18
	5.1	Azotado Impermeable "hidrofugo cementicio tipo SIKA"	m2	84,15	1,76
	5.2	Interior Completo a la Cal	m2	90,25	3,47
	5.3	Exterior Completo a la Cal. (sobre intervencion de nueva estructura / aventanamiento)	m2	30,60	1,95
6	PISO				8,53
	6.1	Piso Vinilico incluida manta	m2	32,15	3,38
	6.2	Piso fenólico grandis pino 18mm sin nudo	m2	32,15	3,63
	6.3	Piso Mosaico tipo "Vainilla"	m2	16,23	1,52
7	ZOCALO				0,89
	7.1	PVC 70mm de Altura acabado Blanco	ml	52,30	0,89
8	CIELORRASO				1,69
	8.1	Cielorraso placa de yeso 12mm junta tomada con aislación	m2	32,15	1,69
9	CARPINTERIA				7,10
	9.1	Puerta placa 80cm marco Aluminio 8cm	m2	11,07	4,39
	9.2	Tabique Placa Melamínica + Perfil Aluminio (Espacio lactario)	m2	1,95	1,23
	9.3	Ventanas de Aluminio	m2	2,40	1,49
10	VIDRIO				1,52
	101	Vidrio laminado 3+3	m2	4,28	1,52
11	INST. ELECTRICA				14,53
	11.1	Boca de luz (centro)	U	22,00	3,92
	11.2	Artefacto plafón LED embutir Blanco 18W 4000°K	U	18,00	1,41
	11.3	Boca para ventilador de techo	U	4,00	0,69
	11.4	Acondicionamiento de ventiladores	U	4,00	0,09
	11.5	Provisión e instalación de ventilador de pared de Ø 20"	U	1,00	0,18
	11.6	Boca de tomacorriente doble módulo .-	U	11,00	2,16
	11.7	Cañería vacía embutida completa, con caja y conectores, TE, TV y computadoras	m	16,00	0,97
	11.8	Reubicación de AA	U	2,00	0,76
	11.9	Provisión e instalaclón de AA de 3.000 [kCal]	U	2,00	4,33
12	PINTURA				18,38
	12.1	Al latex para interiores	m2	324,10	10,58
	12.2	Pintura Texturada impermebale (similar a la exixtente) con llana	m2	101,40	5,80
	12.3	Al latex para cielorrasos	m2	64,30	2,00
13	AYUDA DE GREMIOS				0,61
	13.1	Ayuda de Gremios	m2	46,10	0,61
SUB-TOTAL:				\$ 42.137.482,17	100,00
FACTOR K: GASTOS GRALES BENEFICIOS E IMPUESTOS			1,59	\$ 66.998.596,65	
El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de \$66.998.596,65 ( SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 65/100 centavos.), con precios del mercado local, a AGOSTO de 2.025.					