

ANEXO

Del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Privada N°18/26. Expte. N°242/2026 y apiolados
Objeto: Provisión, envío y/o instalación de aires acondicionados para destinar a distintos Organismos Judiciales de la Provincia de Entre Ríos.

Reglón N°1: Retiro, provisión, envío e instalación de aire acondicionado en el Edificio Tribunales de la localidad de Chajari. Sito en calle General Urquiza y Estrada. Exp. N°242/2026:

a) Retiro de equipo completo existente (unidades interior, exterior y cañerías). Entregar a la Superintendencia del lugar.

Cantidad: 4 (cuatro) **P.U.:\$..... P.T.:\$.....**
TOTAL ITEM A): \$.....

b) Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado frio-calor Split de 3.000 [Kcal/h] de capacidad. Alternativa válida: Tecnología Inverter.

Cantidad: 3 (tres) **P.U.:\$..... P.T.:\$.....**
TOTAL ITEM B): \$.....

c) Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado frio-calor Split de 4.500 [Kcal/h] de capacidad.

Cantidad: 1 (uno) **P.T.:\$.....**
TOTAL ITEM C): \$.....
TOTAL RENGLÓN N°1:\$.....

ITEMS B Y C): Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión tipo sintenax Prysmian. - El paquete de cañerías de recorrido interior deberá ser conducido por cable canal tipo CKD de dimensiones adecuadas. Considerar la pendiente necesaria para los desagües o conexión a desagües existentes. - Considerar colocar un tomacorriente para cada aire acondicionado desde alimentación existente. - Las UE serán colocadas con ménsulas y tacos de goma a una altura de 30[cm] como mínimo medido desde el alero. - Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cinta aluminio. - Las perforaciones realizadas para la instalación del equipo deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado. - Provisión y colocación de desagüe de la UE y UI. - Colocar la Unidad Interior a una altura de 2,20 [m]. Considerar soportes para su colocación sobre aberturas o pared. - Vincular desagüe a cañería existente. - Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusenterrios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor

– Se adjuntan tres (3) planos

Reglón N°2: Retiro, provisión, envío e instalación de aire acondicionado en el Edificio Tribunales de La Paz. Sito en calle Sáenz Peña N° 1025 esq. San Martín. Exp. N°333/2026:

a) Retiro de aire acondicionado tipo compacto ubicado en OFICINA de PROBATION (unidades interior, exterior y cañerías). Retirar elementos de sujeción. Entregar a la Superintendencia del lugar. Reposición completa del vidrio donde se encuentra el aire acondicionado a retirar. Tomar las medidas in situ.

-Retiro de aire acondicionado Split completo ubicado en Despacho Juez de Garantías (unidad interior, exterior y cañerías). Entregar a la Superintendencia del lugar.

-Retiro de aire acondicionado Split completo ubicado en Oficina de Mediación Penal (unidades interior, exterior y cañerías). Entregar a la Superintendencia del lugar.

Cantidad: 3 (tres) **P.U.:\$..... P.T.:\$.....**
TOTAL ITEM A): \$.....

b) Provisión, envío e instalación en la Oficina de PROBATION del Edificio Tribunales de La Paz. Sito en calle Sáenz Peña N° 1025 esquina San Martín de:

Equipo acondicionador de aire Split Frío-Calor de 2.250 [Kcal/h], Alternativa válida: Tecnología Inverter.

-La UI debe ser colocada a una altura de 2,20[m]. - La UE será colocada en la terraza con sobre caballetes y tacos de goma a proveer. - Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión de doble aislación tipo TPR. - El paquete de cañerías que quede expuesto en el interior de la oficina deberá ser conducido por cable canal tipo CKD de dimensiones adecuadas. - Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cinta aluminio. - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAC deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro. - Considerar todos los materiales y trabajos necesarios para el traslado de 1 (un) tomacorriente de 20 [A] con cable de doble aislación tipo PVN de 2x2,5+T desde el toma para aire acondicionado existente en la oficina. La canalización será exterior con varilla cable canal la cual debe ser pegada y atornillada cada 1 (un) metro. - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel suelo. Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusentrerios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor.

-Se adjunta Plano.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.:\$.....

TOTAL ITEM B): \$.....

c) Provisión, envío e instalación en Despacho de Juez de Garantías del Edificio Tribunales de La Paz. Sito en calle Sáenz Peña N° 1025 esquina San Martín de:

Equipo acondicionador de aire Split Frío-Calor de 4.500 [Kcal/h], Alternativa válida: Tecnología Inverter.

-La UI debe ser colocada a una altura de 2,20[m]. - La UE será colocada en la terraza con sobre caballetes y tacos de goma a proveer. - Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión de doble aislación tipo TPR. - El paquete de cañerías que quede expuesto en el interior de la oficina deberá ser conducido por cable canal tipo CKD de dimensiones adecuadas. - Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cinta aluminio. - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAC deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro. - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel suelo. Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusentrerios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor.

-Se adjunta Plano.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.:\$.....

TOTAL ITEM C): \$.....

d) Provisión, envío e instalación en Oficina de Mediación Penal del Edificio Tribunales de La Paz. Sito en calle Sáenz Peña N° 1025 esquina San Martín de:

Equipo acondicionador de aire Split Frío-Calor de 3.000 [Kcal/h]. Alternativa válida: Tecnología Inverter.

- La UI debe ser colocada a una altura de 2,20[m]. - La UE será colocada en la terraza con sobre caballetes y tacos de goma a proveer. - Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión de doble aislación tipo TPR. - El paquete de cañerías que quede expuesto en el interior de la oficina deberá ser conducido por cable canal tipo CKD de dimensiones adecuadas. - Toda cañería exterior deberá ser recubierta con cinta aluminio. - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAC deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro. - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel suelo. Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusentrerios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor.

-Se adjunta Plano.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.:\$.....

TOTAL ITEM D): \$.....

TOTAL RENGLÓN N°2:\$.....

Reglón N°3: Retiro, provisión, envío e instalación de aire acondicionado en Edificios Tribunales de la localidad de Concepción del Uruguay, Sito en calle Eva Perón N° 175. Exp. N°429/2026:

a) -Retiro de aire acondicionado Split en Cámara Contencioso Administrativa de la localidad de Concepción del Uruguay, Oficina Segundo Piso, Sito en calle Eva Perón N° 175 (unidad exterior, interior y cañerías), entregar a la Superintendencia del lugar

Cantidad: 1 (uno)

P.T.:\$.....

TOTAL ITEM A): \$.....

b) Provisión e instalación en Cámara Contencioso Administrativa de la localidad de Concepción del Uruguay, Oficina Segundo Piso, Sito en calle Eva Perón N°175 de:

Equipo acondicionador de aire Split Frío-Calor de 2.250 [Kcal/h],. Alternativa válida: Tecnología Inverter.

- Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión tipo sintenax Prysmian. - La UE será colocada sobre ménsulas y tacos de goma. - Todo el paquete de cañerías exterior deberá ser recubierto con cinta aluminio en todo su recorrido. - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAC deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro. - Provisión y colocación de desagües de la UE y UI los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel de suelo. Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusenterrios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor.

-Se adjunta Plano.

Cantidad: 1 (uno)

P.T.:\$.....

TOTAL ITEM B): \$.....

TOTAL RENGLÓN N°3:\$.....

Reglón N°4: Provisión, envío e Instalación de aires acondicionados en Oficinas ETI de la ciudad de Gualeguaychú sito en calle Roque Sáenz Peña N°94. Exp. N°614/2026:

Provisión e instalación de equipos acondicionadores de aire Split Frío-Calor de 4.500 [Kcal/h]. Alternativa válida: Tecnología Inverter.

-Provisión y colocación de cañerías de refrigeración (respetando las secciones según las frigorías a instalar), aislantes, cableado de interconexión. - Los paquetes de cañerías que sean conducidos por el interior del edificio deberán ser alojados dentro de cable canal tipo CKD de dimensiones adecuadas. - Se debe considerar el agregado de gas refrigerante adecuado de acuerdo a las longitudes de las cañerías (15 metros aprox.) y atendiendo lo indicado por el fabricante. - La UI será colocada a una altura de 2,20 m.- La UE será colocada sobre ménsulas y tacos de goma a proveer. - Todo el paquete de cañerías exterior deberá ser recubierto con cinta aluminio en todo su recorrido. - Las perforaciones realizadas para las instalaciones de los AAC deberán quedar perfectamente selladas con burlete de goma, poliuretano y/o sellador siliconado neutro.- Provisión y colocación de desagües de las UE los cuales se realizarán con caño rígido utilizando "grampas omega" para fijar en la pared exterior hasta nivel suelo. Las UI deberán desagotar a bidón, colocando cañería rígida.- Provisión y colocación de 2 (dos) tomacorrientes de 20 [A] con línea independiente con cable de doble aislación tipo PVN de 2x2,5+T desde los tomas para aires acondicionados existentes de cada oficina. La canalización será exterior con varilla cable canal la cual debe ser pegada y atornillada cada 1 (un) metro. Se deberá realizar limpieza total por los trabajos realizados. -Se debe considerar la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar un trabajo completo y prolijo.

-Una vez realizados los trabajos descriptos se deberá enviar un mail a dirarq-instalaciones@jusenterrios.gov.ar adjuntando las fotografías de los trabajos realizados para verificar su labor.

-Se adjunta Plano.

Cantidad: 2 (dos)

P.U.:\$.....

P.T.: \$.....

TOTAL RENGLON N°4: \$.....

Reglón N°5: Provisión y envío al Deposito Depto. Patrimonio STJ sito en calle Santos Domínguez N°205 Paraná. Exp. N°1427/2026:

Provisión de equipo de aire acondicionado Split Frío-Calor de 4.500 [Kcal/h]. Alternativa válida: Tecnología Inverter.

Cantidad: 1 (uno)

(Cantidad: 1) Juzgado de Paz de Crespo

P.T.:\$.....

TOTAL RENGLÓN N°5:\$.....

TOTAL GENERAL:\$.....

SON PESOS:.....

REQUISITOS DE LA OFERTA:

Domicilio Electrónico: deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que deban emitirse.:

Garantía: de no consignar plazo se considerara una garantía mínima de 12 meses.....

Presentar Constancia de Inscripción ARCA

Especificar marcas, modelos, características y/o folletos descriptivos:.....

Especificar plazos de entrega:

DE RESULTAR ADJUDICATARIO:

- **Notificación:** la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente, será notificada desde el correo electrónico oficial de la Oficina de Compras y Asesoramiento del S.T.J. (compras@jusenterrios.gov.ar), a la dirección que la empresa consigne en su oferta. El sólo envío del correo electrónico será constancia suficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.
- **De las Exigencias para el pago:** deberá tenerse en cuenta, sin excepción, que no se efectuarán los pagos correspondientes por los bienes y/o servicios entregados o prestados, en caso de no cumplimentar los requisitos establecidos en los arts. 43° al 45° del Pliego de Condiciones Generales.
- **De la Entrega/prestación de bienes y/o servicios:** Rechazo: la Administración podrá rechazar o no prestar conformidad a los productos y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.

Oficina de Compras y Asesoramiento – S. T. J. - Paraná, Mayo de 2026