

PLANILLA CALCULOS

TRAMO	LONG. REAL	LONG. EQUIV.	LONG. TOTAL	DIAMETRO mm.	CONSUMO	
					K cal/h.	m ³ /h.
NMR - A	0.40/18.27	5.27	23.54	32	48750	5.24
A - D	6.60/18.27	5.27	23.54	19	9000	0.97
D - H	0.82/7.82	4.75	12.57	13	3000	0.30
D - E	7.85/14.81	5.27	20.08	13	6000	0.62
E - F	3.46/18.27	5.27	23.54	13	3000	0.32
A - B	0.40/15.27	10.64	25.91	32	39750	4.27
B - K	8.09/15.27	10.64	25.91	25	34750	3.73
K - L	1.57/15.27	10.64	25.91	25	32750	3.52
L - P	4.61/15.27	10.64	25.91	19	9750	1.05
L - M	2.09/14.65	9.22	23.87	19	23000	2.47
M - O	1.91/14.65	9.22	23.87	13	3000	0.32
M - N	1.10/13.84	10.17	24.01	19	20000	2.15
K - Q	0.90/9.47	9.72	19.19	13	2000	0.21
B - I	0.24/9.60	4.98	14.58	13	5000	0.53
C - I	0.045/1.49	5.11	6.60	13	2000	0.21
C - J	3.56/9.60	4.98	14.58	13	3000	0.32
G - E	1.01/15.85	5.27	21.12	13	3000	0.32

LISTADO DE MATERIALES

ITEM	CANTIDAD m.	ELEMENTO	MARCA	MATRICULA	DIAMETRO	OBSERVACIONES
	0.80	caño	Acingas	001/2	32	
	9.66	caño	Acingas	001/2	25	
	12.31	caño	Acingas	001/2	19	
	19.91	caño	Acingas	001/2	13	
	6	codos	Latin	1583-001/2	25	
	6	codos	Latin	1583-001/2	19	
	20	codos	Latin	1583-001/2	13	
	2	TE	Freva	BUG 44/1	32	
	3	TE	Freva	BUG 44/1	25	
	1	TE	Freva	BUG 44/1	19	
	2	TE	Freva	BUG 44/1	13	
	6	reducción	Latin trade	1583/001	varias	
	7	Valvulas	FV	0.67/10	13	
	2	Valvulas	FV	0.67/10	19	
	1	gabinete	Freva	BUG 120/1		
	1	regulador	Salustri	0990-04	6m ³	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

La instalación interna se ha sometido a una presión de prueba de 200gr./cm² en un tiempo de 15 minutos.-

La vinculación de accesorios y cañerías se han protegido con pintura epoxi y cintas plasticas aprobadas según las normas vigentes.-

DISTRIBUIDORA DE GAS NEA MESOPOTÁMICA S.A.

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL PLANO CONFORME A OBRA

PROPIETARIO: NELCI LUJAN PROVINCIALI DE PIGNI

CALLE : SARMIENTO

Nº: 358

ENTRE : MATANZA y EZPELETA

LOCALIDAD : Victoria Entre Rios.

INSTALADOR : JULIAN A. RIOS

MAT. Nº: 499

CATEGORIA: 2º



