

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: tendido de 39 (treinta y nueve) bocas nuevas de red UTP Cat 6, respetando la canalización existente. En el caso de no ser posible se deberá instalar bandejas o ductería para tal fin, según lo especificado en Cableado Estructurado

Los oferentes deberán realizar una visita de obra al lugar donde se va a realizar el trabajo, para poder evaluar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. En la misma podrán consultar al personal técnico de la jurisdicción respecto de la ubicación de puestos, traza de cables y ubicación de los racks, entre otras cosas.

Especificaciones Generales en el siguiente enlace:

<https://www.jusentrerios.gov.ar/sistema/cableado-estructurado-especificaciones-generales/>

Motiva la presente solicitud el hecho de que se realizó una obra de reparación integral del 4º piso del edificio de Tribunales de Concepción del Uruguay.

Este trabajo deberá ser contratado a una empresa pertinente ya que la complejidad del mismo excede las capacidades del personal.

Cableado Horizontal: 39 (treinta y nueve) puestos Cat. 6, según la distribución propuesta en el plano.

Cableado Vertical: Deberán conectar los racks a instalar con el rack ubicado en el Tercer Piso del Edificio donde se encuentra el rack concentrador de cableado. Todos en Categoría 6.

Rack: Se deberá proveer 2 (dos) racks mural 19" 6 unidades con tapa y 2 (dos) canales de tensión de 6 tomas con térmica compatible con el rack instalado. El mismo debe instalarse según lo especificado en el plano adjunto.

Canalización: El tendido deberá realizarse respetando la canalización existente indicada en el plano, y en el caso de no ser posible se deberá instalar bandejas o ductería para tal fin.

Panel de patcheo: Deberán instalarse 2 (dos) patcheras de 24 ports en cada Rack según corresponda que cumpla con las consideraciones técnicas de la categoría del cableado.

Switch: 2 (dos) Serán provistos por la Oficina de Informática.

Patchcords: • 40 (Cuarenta) Patchcords de 0.5 metros de cobre macizo ensamblado en fábrica. • 40 (Cuarenta) Patchcords de 1.8 metros de cobre macizo ensamblado en fábrica