PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION INTERIOR SECTORES VARIOS - EDIFICIO TRIBUNALES LA PAZ

INMUEBLE: SÁENZ PEÑA Y SAN MARTÍN. - LA PAZ

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA JUDICIAL - S.T.J.E.R.

ITEM	Nº	DESIGNACION	Cantidad	U	% incid	
1		**TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS**				**2,98%**
	1.1	Limpieza inicial,peródica y final de obra	73,05	m2	1,80	
	1.2	Replanteo	99,93	m2	1,17	
2		**DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES**				**2,20%**
	2.1	Demolición contrapiso y carpeta	9,4	m2	0,23	
	2.2	Demolición y extración de piso y revestimiento	62,04	m2	1,42	
	2.3	Demolición y extracción de aberturas	55,50	m2	0,55	
3		**MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA**				**7,06%**
	3.1	Ladrillo comun de elevación	8,81	m3		
	3.2	Muro Tabique Yeso con aislacion	55,64	m2	4,33	
4		**REVOQUE**				**7,75%**
	4.1	Interior a la cal común completo	119,49	m2	3,53	
	4.2	Exterior a la cal completo	55,86	m2	2,44	
	4.3	Bajo revestimiento	53,3	m2	1,77	
5		**CIELORRASO**				**2,28%**
	5.1	Cielorraso Placa de yeso Junta Tomada Tradicional (con aislación)	23,46	m2	0,89	
	5.2	Cielorraso Acustico Placa de yeso Junta Tomada (con aislación)	34,39	m2	1,40	
6		**CONTRAPISO**				**0,50%**
	6.1	Contrapiso de Hormigon Alivianado 8cm-12cm	10,72	m2	0,50	
7		**CARPETA**				**0,23%**
	7.1	Carpeta cementicia 2cm	10,72	m2	0,23	

8	**PISOS**					**1,57%**
	8.1	Provision y colocacion Pisos Porcellanato	10,72	m2	1,57	
9	**ZÓCALO**					**1,66%**
	9.1	Provision y colocacion Zócalos Porcellanato	20,15	ml	0,53	
	9.2	Provision y colocacion Zócalos EPS 100	54,17	ml	1,13	
10	**REVESTIMIENTO**					**4,27%**
	10.1	Provision y colocacion Revestimiento Porcellanato	27,8	m2	4,27	
11	**INSTALACIÓN SANITARIA**					**5,26%**
	11.1	Instalación Agua Fría (Baños + Office)	23,5	ml	0,88	
	11.2	Instalación desagues (Baños + Office)	10,5	ml	0,43	
	11.3	Provision y Colcacion de Artefactos (y accesorios) Baño Discapacitado+ Baño Infantil+ Office público + Office Juzgado de Paz	1	Gl	3,95	
12	**CARPINTERÍA**					**21,51%**
	12.1	Prov. Y colocación de Ventanas y Puertas- marco aluminio Linea Modena prepintado color Blanco	33,16	m2	16,48	
	12.2	Prov. Y colocación de Puertas placas madera	15,75	m2	5,03	
13	**VIDRIO**					**8,20%**
	13.1	Vidrio de Seguridad 3+3 laminado Transparente	29,35	m2	8,20	
14	**PINTURAS**					**10,48%**
	14.1	Al latex para interiores	374,68	m2	9,12	
	14.2	Al latex para Cielorraso	57,85	m2	1,36	
15	**MUEBLES Y MESADA**					**7,80%**
	15.1	Provisión y colocación de mueble y mesada	3,40	Gl	7,80	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					**10,92%**
	16.1	Retiro de instalación existente	1,00	Gl	0,35	
	16.2	Canalizaciones, cableado y tomacorrientes	1,00	Gl	7,11	
	16.3	Readecuación tablero seccional existente	1,00	Gl	0,60	

16	16.4	Tablero seccional para Sala de Audiencias	1,00	Gl	0,92	
	16.5	Iluminación	1,00	Gl	0,64	
	16.6	Campanilla de emergencia	1,00	U	0,18	
	16.7	Equipo de emergencia autónomo	3,00	U	0,18	
	16.8	Provisión y colocación de jabalina de puesta a tierra 5/8" x 1,5 mts. completa .-	1,00	U	0,14	
	16.9	Cañería para red	1,00	Gl	0,78	
17	**CLIMATIZACIÓN**					
	17.1	Retiro de aire acondicionado compacto existente	1,00	U	0,15	**4,59%**
	17.2	Provisión e instalación de aire aconicionado 2250 Kcal/h	3,00	U	4,44	
18	**AYUDA DE GREMIO**					**0,74%**
	18.1	Ayuda de Gremio	73,05	m2	0,74	
						100,00%
SUB-TOTAL					**$ 66.971.452,54**	
TOTAL con FACTOR "K" = gastos grales., beneficios e impuestos =					**$ 106.484.609,54**	

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de **$106.484.609,54 (pesos CIENTO SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS NUEVE, CON CINCUENTA Y CUATRO centavos), con precios del mercado local, a JULIO de 2026.**